



Comune di GAGLIANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

Settore Tecnico Pianificazione Territoriale

Gagliano del Capo (LE), 11 gennaio 2024

Allegati: copia nota P.L.

Resp. proc.: *Geom. Lucio COLELLA*

Piazzetta del Gesù

73034 Gagliano del Capo (LE)

Tel. 0833-798328

Al Sig. Sindaco

Ai Sigg.ri Assessori

E p.c. Al Sig. Segretario Generale

Al Responsabile del Settore Economico Finanziario

INVIATA VIA PEC

S E D E

PEC: protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Verbale dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo n. 140 del D. Lgs. 36/2023, relativi all'eliminazione di situazioni di pericolo su alcune strade comunali derivanti dal mancato funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.

Con nota dell'Ufficio di Polizia Locale di questo Comune, acquisita al protocollo in data odierna al n. 719, è stata comunicata la presenza di situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e per la pubblica incolumità su diverse strade comunali, derivanti dal mancato funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione, con richiesta di intervento in somma urgenza.

Pertanto, ai sensi dell'articolo n. 140 del D. Lgs. 36/2023 ed al fine di eliminare tempestivamente le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in data odierna è stata convocata la ditta "Ditta Moncullo Luigi" con sede a Gagliano del Capo (LE) alla Via Della Resistenza n. 33, dichiaratasi immediatamente disponibile ad effettuare quanto necessario, alla quale sono stati commissionati gli interventi necessari per rimuovere le situazioni di pericolo indicate nella citata nota, eseguendo i lavori a perfetta regola d'arte, a partire dallo scavo fino all'individuazione e riparazione del guasto, nonché il completo ripristino del piano viabile, nel rispetto delle indicazioni impartite da questo Settore, elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- scavo da eseguirsi a mano o con mezzo meccanico di adeguata portata, nel rispetto dei sottoservizi esistenti (impianti fibra, reti acquedotto, fognatura, ecc.);

Verbale somma urgenza.docx

Pag. 1 di 3

Comune di Gagliano del Capo
Piazzetta del Gesù – 73034 Gagliano del Capo (LE)
Tel. (+39) 0833.798353 – 54 – 28
Mail: lavoripubblici@comune.gaglianodelcapo.le.it
PEC: lavoripubblici.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it
C.F. 81001150754

- sezionamento linee da quadro per individuare zone e traverse interessate dai guasti;
- individuazione del cavo di alimentazione e taglio della linea, realizzazione di prove giunzione a resina epossidica, fornitura e posa in opera di nuovo cavo di idonea sezione per il ripristino della linea;
- ripristino della sede stradale, che dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte ed in particolare con le modalità, caratteristiche, materiali e dimensioni minime di seguito elencate:
 - a. gli scavi da eseguire sulla carreggiata stradale dovranno essere ripristinati fino alla quota di 30 cm. dal piano bitumato esistente con materiale proveniente da cave di prestito appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compattati in strati non eccedenti lo spessore di cm. 30 fino a raggiungere la densità ottimale;
 - b. sovrastante il riempimento si dovrà realizzare il pacchetto della sede stradale composto uno strato di base stradale con aggregati naturali artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531- 1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1), dello spessore di cm. 20 e uno strato di conglomerato bituminoso (binder) dello spessore di cm 7;
 - c. per i restanti 3 cm, dovrà essere effettuata la fresatura della pavimentazione stradale per tutta la lunghezza dello scavo e per una larghezza pari a quella dello scavo, aumentata di 20 cm in ogni direzione a partire dal ciglio dello stesso scavo;
 - d. finitura con tappeto di usura in conglomerato bituminoso, posto in opera con finitrice e rullo su tutta la superficie interessata dai lavori e dalla fresatura di cui sopra, perfettamente livellato con il piano stradale esistente, e ripristino della segnaletica orizzontale;
- il ripristino del marciapiede dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte ed in particolare con le modalità, caratteristiche, materiali e dimensioni minime di seguito elencate:
 - a. gli scavi da eseguire sul marciapiede dovranno essere ripristinati fino alla quota di 50 cm. dal piano esistente con materiale proveniente da cave di prestito appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compattati in strati non eccedenti lo spessore di cm. 25 fino a raggiungere la densità ottimale;
 - b. sovrastante il riempimento si dovrà realizzare il massetto di sottofondo in cls, adatto a ricevere la posa della pavimentazione, steso, battuto, spianato e lisciato nello spessore minimo di 5 cm, in opera;
 - c. sovrastante il massetto dovrà essere posato il pavimento in conformità a quello già esistente, compresa malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento e con sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento.

L'affidamento dei lavori di somma urgenza sopra indicati è stato formalizzato alla citata Ditta con PEC prot. n. 734 del 11/01/2024.

In considerazione delle difficoltà di quantificazione preventiva dei vari interventi, si è convenuto di applicare il prezzo unitario di € 812,50 (euro ottocentododici/50) per ogni saggio effettuato, comprendente tutte le lavorazioni sopra elencate.

Successivamente all'esecuzione dei lavori, per ogni saggio dovrà essere trasmessa dalla Ditta la relativa documentazione fotografica e analitica a rendicontazione, compresa la relazione sulle cause che hanno determinato il guasto e l'eventuale individuazione delle interferenze presenti in corrispondenza del guasto rilevato, per la possibile successiva richiesta di rimborso.

Si provvederà successivamente alla redazione di apposita perizia giustificativa degli stessi lavori affidati, nei termini previsti dall'art. 140 comma 4 del citato D. Lgs. 36/2023.

Cordiali saluti

**Il Responsabile del Settore Tecnico
Pianificazione Territoriale
Lucio COLELLA**